



**PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA**

**RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES  
QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**FET-4.1**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA Y DALA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE TESIA Y SUS ANEXOS

**UBICACIÓN:** DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO TESIA Y SUS ANEXOS

**LOCALIDAD:** EJIDO TESIA Y SUS ANEXOS, COMISARIA DE BACAE **MUNICIPIO:** NAVOJOA, SON.

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
	<b>CONSTRUCCION DE TEJABAN DE LAMINA</b>				
	<b>Preliminares y Cimentación</b>				
PRE01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M3	2.42	\$ 156.36	\$ 378.39
PRE02	TRAZO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS	M2	100.00	\$ 9.84	\$ 984.00
PRE03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M3	2.42	\$ 208.72	\$ 505.10
PRE04	CADENA DE DESPLANTE PARA SUJECCIÓN DE CERCA DE 15 X 25 CM, , CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	95.00	\$ 190.00	\$ 18,050.00
PRE05	CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MT DE ALTURA , POSTE DE LINEA DE 2", POSTE ESQUINERO 3", BARRA DE SUJECCIÓN, ALAMBRE LISO Y DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML	95.00	\$ 345.23	\$ 32,796.85
PRE06	PUERTA PEATONAL DE 1.00 MT DE ANCHO Y 2.00 MT DE ALTO DE TUBULAR GALVANIZADO Y MALLA CICLONICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	1.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
PRE07	PUERTA DE 2 HOJAS PARA ACCESO VEHICULAR, DE 4.00 MT DE ANCHO Y 2.00 MTS DE ALTO DE TUBULAR GALVANIZADO Y MALLA CICLONICA , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	1.00	\$ 3,160.54	\$ 3,160.54
PRE08	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	LOTE	1.00	\$ 985.00	\$ 985.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 58,159.88</b>

**SECRETARIO DE LA SIUE**  
*[Firma]*  
ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA

**DIRECTOR DE CMCOP**  
*[Firma]*  
ING. F. LORENA MARTINEZ C.